

| | |
|-------------|---|
| Τίτλος: | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ» & ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ |
| Προϋπ/σμός: | 3.396,00 € (με Φ.Π.Α.) 24% |
| CPV: | 42512000-8 |

I. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Με την παρούσα τεχνική περιγραφή παρουσιάζονται οι δαπάνες που πρόκειται να πραγματοποιηθούν, για τις ανάγκες θέρμανσης-ψύξης των γραφείων της εταιρείας «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε.», συνολικού πόσου **3.396,00 €** συμπεριλαμβανόμενου του ΦΠΑ 24%.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΤΕΡΑ

Προβλέπεται, η **ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ** «ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ», καθώς και **ΕΡΓΑΣΙΕΣ** ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, στο κτήριο της εταιρείας «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε.».

Οι δαπάνες θα πληρωθούν από το Υπο-μέτρο 19.4 “Στήριξη για τις λειτουργικές δαπάνες και την εμψύχωση” του προγράμματος **CLLD/LEADER**, με **απευθείας ανάθεση** και με κριτήριο κατακύρωσης τη **χαμηλότερη τιμή** σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και πιο συγκεκριμένα με τις διατάξεις του **Ν. 4412/2016** (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’).

Χρόνος Παράδοσης:

Η παράδοση των προμηθευόμενων υλικών και υπηρεσιών θα γίνει εντός 10 ημερών από την παραγγελία της «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε.» .

Τόπος Παράδοσης:

Η παράδοση των προμηθευόμενων υλικών και υπηρεσιών θα γίνει στο κτήριο της εταιρείας «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε.».

Παραλαβή εργασιών:

Η παραλαβή των προμηθευόμενων υλικών και υπηρεσιών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής, σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ. 11β του Ν. 4412/2016.

II. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Οι παρεχόμενες δαπάνες αναφέρονται αναλυτικά παρακάτω. Οι τιμές προκύπτουν μετά από έρευνα αγοράς.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΤΕΡΑ

| Τίτλος Δαπάνης - Αναλυτική Περιγραφή Δαπάνης | | | | | |
|--|--|-------------------|------------|-----------------|-------------------|
| A/A | Περιγραφή δαπάνης | Καθαρή Αξία | Φ.Π.Α | Αξία Φ.Π.Α | Τελική Αξία |
| 1 | Τεχνικά χαρακτηριστικά ντουλάπας κλιματισμού | 2.338,71 € | 24% | 561,29 € | 2.900,00 € |
| | Τύπος Συσκευής Ντουλάπα Τύπος Λειτουργίας Inverter Ονομαστική απόδοση (Btu/h) 48.000 Ψυκτική απόδοση (Btu/h) 16.889 - 52.715 Θερμική απόδοση (Btu/h) 15.012 - 63.122 Ενεργειακή Κλάση Ψύξης A++ Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης A+ Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Θερμής Ζώνης A+++ Βαθμός ενεργειακής απόδοσης (SEER) 6,1 Βαθμός θερμικής απόδοσης (SCOP) 5,1 Κατανάλωση Ενέργειας σε kWh ετησίως (ψύξη) 838 Κατανάλωση Ενέργειας σε kWh ετησίως (θέρμανση) 3240 Επίπεδο Θορύβου σε db (H/M/L) Εσωτερικής Μονάδας 55/53/51,5 Ψυκτικό Μέσο R32 | | | | |
| 2 | Εργασίες εγκατάστασης συστήματος κλιματισμού | 400,00 € | 24% | 96,00 € | 496,00 € |

| | | |
|-----------------------|---------------------------|-------------------|
| Προϋπολογισμός | Συνολικό κόστος χωρίς ΦΠΑ | 2.738,71 € |
| | Συνολικό κόστος με ΦΠΑ | 3.396,00 € |